



**Dachaufbau**

intensive Begrünung	
Dachgartenerde	300 mm
Filtermatte	10 mm
Drainagematte	80 mm
Schutzschicht	
Trennschicht	
wurzelfeste Abd. 2x	10 mm
Gefälldämmung PIR	160 - 200 mm
Holzdecke	242 mm
Installationsschicht	230 mm
Gipskartonplatten	2x12.5 mm
Deckenputz	1 mm

**Wandaufbau OG**

Holzschalung stehend	20 mm
Vertikallattung Hinterlüftung	30 mm
Windpapier	
Steinwolldämmung	60 mm
Mineralwolldämmung	240 mm
OSB-Platte Dampfbremse	15 mm
Installationsebene	50 mm
Gipskartonplatte 2x	25 mm
Innenputz	10 mm

**Bodenaufbau OG**

Bodenbelag Parkett Eiche	15 mm
Anhydritestrich inkl. BH	70 mm
Trittschalldämmung EPS-T	20 mm
Wärmedämmung EPS	20 mm
Beton armiert (Verstärkung)	50 mm
Überbeton best.	100 mm
Tonhourdisdecke best.	300 mm
Abhangdecke / Inst.raum	230 mm
Gipskartonplatte	15 mm
Deckenputz	10 mm

**Wandaufbau EG**

Fassadenputz	20 mm
Steinwolldämmung	160 mm
Zementplatte bestehend	100 mm
Mineralfaserdämmung	200 mm
Gipskartonplatte 2x	25 mm
Innenputz	10 mm

**Bodenaufbau EG**

Bodenbelag Parkett Eiche	15 mm
Anhydritestrich inkl. BH	70 mm
PE-Folie	
Trittschalldämmung EPS-T	20 mm
Wärmedämmung EPS	60 mm
Betondecke best.	300 mm
Deckendämmung TOPA	50 mm

- BESTAND
- ABBRUCH
- NEUBAU

